

附件

2019年中宁县生态环境保护第二批交办任务清单〔县工业（物流）园区管委会〕

序号	企业名称	污染源类型	生产工艺及配套污染治理设施	存在环境问题	整改措施及意见	完成时限
1	宁夏水投中宁水务有限公司第四污水处理厂	涉水环境重点源	生产工艺：污水进入粗格栅、细格栅过滤，进入生化池曝气回流，到二沉池沉淀，深度处理后经过砂滤池过滤外排。治理设施：粗格栅2台，细格栅2台，提升泵7台，回流泵4台，刮泥行车5台，板框机及相关设备2套，PAC加药装置2套，PAM加药装置2套。	未建立进水及出水水量台账。	建立进水及出水水量台账。	立即整改
2	宁夏兴尔泰集团中宁兴鑫冶金制品有限公司	涉气环境一般源	生产工艺：原料配制-皮带输送机运输电石炉内-电石-出炉-冷却-包装。治理设施：旋风除尘及带式除尘13套，密闭式输送栈道，建设密闭式兰炭堆棚2个7000平方米。	1. 产生电石炉除尘渣未按固废防治要求安全处置，台账不清。	1. 按照固废管理要求规范处置电石炉除尘渣，建立完善管理台账。	立即整改
				2. 电石密闭矿热炉废气通过应急排放口直接排放。	2. 对电石炉排放口进行技改，禁止利用应急排放口排放废气。	2019年5月30日
3	宁夏兴尔泰集团中宁兴德化工有限公司	涉水、涉气环境一般源	生产工艺：硫铁矿制酸两转两吸。治理设施：电除尘1台，高效洗涤器2台，电除雾1台，冷却洗涤塔2台，电除雾2台，高效性能过滤器2台，尾气吸收塔1台。	1. 硫铁制酸项目在线监测设施未完成环保竣工验收，未联网。	1. 完成在线监测设施环保竣工验收并联网上传数据。	2019年5月30日
				2. 未建立生产用水及出水水量台账。	2. 建立生产用水及出水水量台账。	立即整改

序号	企业名称	污染源类型	生产工艺及配套污染治理设施	存在环境问题	整改措施及意见	完成时限
4	宁夏兴尔泰兴达能源有限公司	涉气环境一般源	生产工艺：燃煤制成煤粉，送锅炉燃烧，产生蒸汽带动发电机组发电。治理设施：脱硫设施2套，脱硝设施1套。	1. 供热中心未完成环保竣工验收，在线监测设备未调试正常。	1. 完成在线监测设施调试，确保正常运行，并完成发电项目环保竣工验收。	2019年4月30日
				2. 未建设封闭式原料煤棚。	2. 规范建设封闭式原料煤棚。	2019年8月30日
				3. 危险废物暂存间未按照要求规范建设。	3. 规范建设危险废物暂存库，张贴标识，设置导流槽，建立管理制度及人员信息，规范记录台账。	2019年4月30日
5	宁夏兴尔泰新型材料有限公司	涉气环境一般源	生产工艺：碳化硅生产：将精洗无烟煤、石英砂通过配混料工序混合完成后，装入电阻炉通电产生高温生产成品碳化硅，主要生产工艺程序为装炉、冶炼、冷却、出炉。成品分级入库成品加工。治理设施：1、加工用脉冲除尘器12台（套）；2、加工用旋风收集器12台（套）；3、CO集气罩3套；4、用于收集CO发电系统1套；5、原料加工为湿式作业法；6、冶炼冷却采用间歇式喷淋湿式作业法。	1. 碳化硅生产线集气罩自动化装置未安装完毕。	1. 配套完善环保设施。	2019年4月30日
				2. 未完成环保竣工验收。	2. 完成碳化硅生产项目环保竣工验收。	2019年4月30日
6	中宁县恒兴果汁有限公司	涉水环境重点源	生产工艺：苹果-清洗-拣选-破碎-压榨前巴-酶解-超滤-浓缩-后巴-灌装。治理设施：污水处理站1座，燃煤锅炉脱硫脱硝一体化设施1套。	1. 未建设封闭式原料煤棚。	1. 建设密闭式原料煤棚。	2019年8月30日
				2. 未建立生产用水及出水水量台账。	2. 建立生产用水及出水水量台账。	立即整改

序号	企业名称	污染源类型	生产工艺及配套污染治理设施	存在环境问题	整改措施及意见	完成时限
7	宁夏锦宁巨科新材料股份有限公司	涉气环境一般源、固危废考核单位	生产工艺：铝板带箔加工：配料-装炉-熔炼-搅拌、取样分析-转炉--精炼-扒渣-铸造-铣面-加热-热粗轧-热精轧-冷轧-重卷-退火-拉矫-纵剪-包装-入库。治理设施：脉冲式布袋除尘2套，旋风+布袋除尘系统1套，油雾分离系统4套，污水处理系统1套。	1. 库存危险废物铝渣暂存量过大。	1. 委托有资质危废处置单位对铝渣进行安全处置。	2019年5月30日
				2. 污水处理站运行管理台账不规范。	2. 规范完善污水处理站管理台账。	立即整改
				3. 铝渣回收再利用项目未建设有效的烟气净化处置设施，烟气无组织逸散；未办理环保竣工验收。	3. 停止该项目生产运行。	立即整改
8	中宁县锦宁铝镁新材料有限公司	涉气环境重点源、土壤环境重点源、固危废考核单位	生产工艺：电解铝生产工艺：将氧化铝、氟化铝、冰晶石、预焙阳极等原料装入电解槽，通入直流电，经电解还原金属铝；预焙阳极生产工艺：将石油焦高温煅烧冷却，与熔化液体沥青混捏、成型、冷却。治理设施：电解干法烟气净化设施3套，电捕焦油除尘器2套，脱硫脱硝湿法除尘设施、布袋除尘器16套。	1. 库存危险废物铝灰、碳渣、大修渣等暂存量过大，未能及时安全处置。	1. 委托有资质危废处置单位对铝渣进行安全处置。	2019年5月30日
				2. 未建立生产用水及出水水量台账。	2. 建立生产用水及出水水量台账。	立即整改
9	宁夏天元发电有限公司	涉气环境重点源	生产工艺：燃煤+铬铁炉尾气掺烧，锅炉高温产生蒸汽，带动发电机组发电。治理设施：布袋除尘设施8套，脱硫塔2台，脱硝装置1套。	污染物排放在线监测设施未按环保要求规范建设，运行不稳定。	规范建设在线监测设施运维和管理，确保稳定达标排放。	2019年4月30日

序号	企业名称	污染源类型	生产工艺及配套污染治理设施	存在环境问题	整改措施及意见	完成时限
10	宁夏中宁发电有限责任公司	涉气环境重点源	生产工艺：燃煤制成煤粉，送锅炉燃烧，产生蒸汽带动发电机组发电。治理设施：静电除尘器、低氮燃烧器、脱硝设施、脱硫设施、径流式除尘器各2套。生活废水、工业废水、脱硫废水、输煤废水处理设施各1套。	1. 炉渣、粉煤灰、脱硫石膏填埋场建设不规范，未采取有效防风抑尘措施。	1. 规范建设粉煤灰、脱硫石膏填埋场，并办理工业固废填埋场环境影响评价及相关审批手续。	2019年8月30日
				2. 未建设封闭式原料煤棚。	2. 建设封闭式原料煤棚。	2019年8月30日
11	宁夏天元锰业集团有限公司（电解金属锰）	土壤环境重点源、固危废考核单位、重点排污单位	浸出获得硫酸锰溶液（粗液）；加二氧化锰氧化、氨水中和除铁，加净化剂除重金属，经精滤净化去除杂质后，在滤液中加电解添加剂，然后送入电解槽电解。在电解槽内，阴极析出单质金属锰，阳极析出氧气。周期性更换阴极，对阴极上的电析产物进行钝化、漂洗、烘干、剥片、检验包装后即得电解金属锰产品。治理设施：酸雾吸收塔共100套；氨气吸收塔共46套；尾气吸收塔4套生产废水处理设施5套；生活废水处理设施2套；布袋式除尘器96套。生产工艺：用硫酸将原料（碳酸锰矿粉）中的锰。	1. 未建立生产用水及出水水量台账。	1. 建立生产用水及出水水量台账。	立即整改
				2. 一般工业固废渣场北侧导流渠未设置，未做围堰，部分废渣淤堵。	2. 按照要求规范设置导流渠及围堰，防止因特殊天气原因造成雨污冲刷溢漏。	2019年4月30日
	宁夏天元锰业集团有限公司（重熔金属锰）		生产工艺：原料-配料仓-炉顶料仓-加料小车。治理设施：扁袋高压脉冲除尘2套，扁袋脉冲反吹除尘器1套，袋式除尘器3套。	年产30万吨重熔金属锰项目未重新变更环评审批及相关手续。	及时变更年产30万吨重熔金属锰项目环评审批手续。	2019年4月15日
宁夏天元锰业集团有限公司（阳极块生产项目）	生产工艺：阳极块废料-上料-熔铅-铸丕-热轧-剪切-打卷-开卷-压花-校正-冲压-冲剪-码垛-栅板上料-焊楼-毛刺处理-取件。治理设施：铅烟净化装置1套。	年产120万块阳极块制作项目未安装烟气在线监测设施。	建设配套烟气在线监测设施。	2019年4月15日		

序号	企业名称	污染源类型	生产工艺及配套污染治理设施	存在环境问题	整改措施及意见	完成时限
12	宁夏华夏特钢有限公司	涉气环境一般源、固危废考核单位	生产工艺：将铬矿、硅石、焦炭加入矿热炉内，依靠三项电极产生电弧，通过还原反应将高温熔融的矿石还原生成高碳铬铁。治理设施：电除尘及脱硫塔1套，煤气净化系统6套，箱式布袋除尘器31套。	1. 产生的铬渣管理台账及危废管理不规范。	1. 规范完善铬渣管理台账及危废管理。	立即整改。
				2. 120平方带式烧结项目未完成环保竣工验收。	2. 完成带式烧结项目环保竣工验收。	2019年5月30日
13	宁夏华夏环保资源综合利用有限公司	涉水、涉气环境一般源、固危废考核单位	生产工艺：原料破碎-焙烧-炉气净化-炉气干吸-五段转化-硫酸。治理设施：旋风除尘器2套，电除尘器1套，尾气吸收塔1套，电除雾器2套，脱气塔1套，污水池2个。	1. 原料铁金粉露天堆放，未建设配套的封闭式堆棚。	1. 建设原料铁金粉配套的封闭式堆棚。	2019年5月30日
				2. 原料堆场未按照要求硬化场地，建设导流槽和雨水收集地。	2. 规范建设原料堆场及导流槽和雨水收集地。	2019年5月30日
				3. 未建立生产用水及出水水量台账。	3. 建立生产用水及出水水量台账。	立即整改
				4. 未安装烟气在线监测设施。	4. 完成烟气在线监测设施安装并完成项目竣工验收。	2019年6月30日
14	中宁县宁华工贸有限公司	土壤环境重点源	生产工艺：氧化锌生产：回转窑煅烧-烟气冷却-布袋收尘。治理设施：窑头蒸汽冷却集气罩2套，布袋除尘+双碱法脱硫吸收塔+在线监测系统各2套，经40米排气筒排放。	在线监测设施站房建设不规范，在线监测未联网。	规范建设在线监测设施站房，张贴制度、规范记录台账，并完成联网，上传数据。	2019年5月30日
15	中宁县嘉盛实业有限公司	涉气环境一般源	生产工艺：用锰矿石、硅石、焦炭为原料在矿热炉里进行高温氧化还原反应合成硅锰合金与炉渣的熔融混合物。治理设施：脉冲式布袋除尘器3套。	未按照环保要求建设封闭式原料棚。	按照要求建设封闭式原料堆棚。	2019年5月30日

序号	企业名称	污染源类型	生产工艺及配套污染治理设施	存在环境问题	整改措施及意见	完成时限
16	宁夏隆基硅材料有限公司	涉气环境一般源、危废考核单位	生产工艺：单晶硅生产：单晶炉装料-拉晶-机加工-检验入库。治理设施：废气处理设施1套，废水处理设施3套。	1. 产生的工业固废台账记录不规范。	1. 建立规范的工业固废处置台账。	立即整改
				2. 废气未按要求开展月度自行监测。	2. 委托第三方机构开展月度废气检测报告、报备。	2019年4月30日
17	宁夏赛马水泥有限公司	涉气环境重点源	生产工艺：水泥生产：1. 原料破碎及预均化；2. 生料制备；3. 生料均化；4. 预热分解；5. 熟料烧成；6. 粉煤制备及输送；7. 熟料储存；8. 水泥粉磨；9. 水泥包装。治理设施：布袋收尘器76台，脱硝系统1套。	中转料仓及水泥装车工段未进行封闭式改造。	对中转料仓和装车工段进行密闭式改造。	2019年5月30日
18	中宁县新世纪冶炼有限公司	涉气环境一般源	生产工艺：石灰煅烧-破碎、筛分-掺配焦炭-电极弧加热-成品。治理设施：电石炉负压除尘6套，布袋除尘1套，石灰窑负压除尘3套，布袋除尘1套；烘干窑负压除尘1套，布袋除尘1套；制球车间负压除尘2套。	产生一氧化碳废气因安全因素利用应急排放口向外排放。	对电石炉应急排放口采取技改措施，禁止通过应急口排放废气。	2019年5月30日
19	宁夏源林生物发电有限公司	涉气环境一般源	生产工艺：燃料煤输送至锅炉燃烧，锅炉蒸汽带动汽轮机发电。治理设施：每台锅炉设置1套废气处理系统，共2套；冷却水循环利用。	1. 该项目未配套建设脱硝处置设施，存在批建不符。	1. 按照要求建设配套脱硝设施。	2019年5月30日
				2. 未完成环保竣工验收。	2. 完成项目环保竣工验收。	2019年6月30日

序号	企业名称	污染源类型	生产工艺及配套污染治理设施	存在环境问题	整改措施及意见	完成时限
20	宁夏锦绣实业有限公司	涉气环境一般源	生产工艺：超细粉煤灰生产：原料输-粉磨-烘干-收尘-储存或散装。治理设施：布袋除尘设施7套。	1. 烘干项目未按要求建设配套除尘设施，未建设封闭式原料堆棚。	1. 完成封闭式原料堆棚及除尘设施建设。	2019年5月30日
				2. 该项目未完成环保竣工验收。	2. 完成项目环保竣工验收。	2019年6月30日
21	中宁县牧羊金樽汽车用品有限公司	涉水环境一般源	生产工艺：清洗羊毛-梳绒-纺丝-染色-编织-水洗-剪花-整理包边。治理设施：沉淀池3座。	1. 建设污水处理设施与生产工艺不匹配。	1. 建设符合生产工艺的污水处理设施。	2019年5月30日
				2. 该项目未完成环保竣工验收。	2. 按照环评要求变更环评报告书，并完成环保竣工验收。	2019年6月30日
				3. 未建立生产用水及出水水量台账。	3. 建立生产用水及出水水量台账。	立即整改

2019年中宁县生态环境保护第二批交办任务清单（县住房和城乡建设局）

序号	企业名称	污染源类型	生产工艺及配套污染治理设施	存在环境问题	整改措施及意见	完成时限
1	宁夏水投环保发展有限公司第三污水处理厂	涉水环境重点源	生产工艺：A2/O+MBR膜生化处理+臭氧氧化工艺。治理设施：粗格栅两台、细格栅两台、膜格栅两台、提升泵三台、A2/O生化池一座、膜池一座、臭氧接触池一座、巴氏流量槽一座、膜设备间一间、臭氧设备间一间、加药间三间、污脱间一间。	1. 未建设事故应急池。	1. 按照环保要求建设事故应急池。	2019年5月30日
				2. 产生污泥未委托第三方做属性鉴定。	2. 对产生污泥开展属性鉴定，并对污泥进行无害化处理。	2019年4月30日
				3. 未建立进水及出水水量台账。	3. 建立进水及出水水量台账。	立即整改
2	宁夏水投中宁水务有限公司第二污水处理厂	涉水环境重点源	生产工艺：A2/O生物处理工艺，深度处理采用高密度沉淀池+转盘过滤工艺。治理设施：粗格栅细格栅各两台。提升泵两台，生化综合池两座，二沉池两座，高效沉淀池一座，加药间三间，中途提升泵房缓冲池各一件，巴氏流量槽一座，消毒接触池一座，污脱间一间。	1. 总磷、总氮在线监测设施未进行环保竣工验收。	1. 完成总磷、总氮在线监测设施环保竣工验收。	2019年5月30日
				2. 未建立进水及出水水量台账。	2. 建立进水及出水水量台账。	立即整改

序号	企业名称	污染源类型	生产工艺及配套污染治理设施	存在环境问题	整改措施及意见	完成时限
3	宁夏中宁水投中宁水务有限公司第一污水处理厂	涉水环境重点源	生产工艺：SBR+膜过滤工艺。治理设施：粗格栅两台，细格栅两台，提升泵四台，SBR生化池八座，滤布过滤池两座，巴氏流量槽一座，加药间一间，污脱间两间。	1. 产生污泥未委托第三方做属性鉴定。	1. 对产生污泥开展属性鉴定，并对污泥进行无害化处理。	2019年6月30日
				2. 在线监测设施管理不规范、台账不全。	2. 规范完善在线监测设施记录台账，严格管理。	立即整改
				3. 总磷、总氮在线监测设施未进行环保竣工验收。	3. 完成总磷、总氮在线监测设施环保竣工验收。	2019年5月30日
				4. 未建立进水及出水水量台账。	4. 建立进水及出水水量台账。	立即整改
4	中宁县水暖公司	涉气环境重点源	生产工艺：燃煤供热。锅炉全部采用SNCR脱硝+布袋除尘器+氧化镁法脱硫除尘设施。治理设施：亲水站、石空站、西区站、育才站、新堡站安装布袋除尘8台；安装脱硫设施8台，脱硝设施7台。	1. 聚元供热站未完成除尘脱硫脱硝升级改造。	1. 完成聚元供热站除尘、脱硫、脱硝升级改造。	2019年6月30日
				2. 亲水供热站、石空供热站未建设脱硝装置。	2. 完成亲水供热站、石空供热站脱硝设施建设。	2019年6月30日
				3. 部分供热站未完成封闭式炉渣渣棚改造。	3. 完成各供热站封闭式炉渣渣棚改造。	2019年6月30日

2019年中宁县生态环境保护第二批交办任务清单（市生态环境局中宁分局）

序号	企业名称	污染源类型	生产工艺及配套污染治理设施	存在环境问题	整改措施及意见	完成时限
1	宁夏裕隆冶金制品有限公司	涉气环境一般源	生产工艺：采用原料石英砂、无烟煤装入冶炼炉进行高温冶炼，反应生成碳化硅。治理设施：脱硫塔2套、除尘器11套。	1. 冶炼车间一氧化碳气体无组织排放，有刺激性气味，未安装净化处理设施。	1. 冶炼车间安装废气无组织集中收集处理装置。	2019年8月30日
				2. 部分场地、道路未硬化未采取降尘措施。	2. 对进厂道路进行硬化。	2019年5月30日
2	中宁县长安铝制品有限公司	涉气环境一般源	生产工艺：铝灰预处理：破碎-筛分-铝颗粒产品，（废铝灰的产生-加工过程中和除尘器收集）。废铝灰无害化处置：废铝灰-反应仓（搅拌除去氟化物及有害气体和有害物质）-挤压-铝灰球（铝酸钙产品）。治理设施：布袋除尘器4套，集气罩16套。	1. 年产5万吨铝锭加工项目未取得危险废物经营许可证（铝灰），无法生产。	1. 加快办理危险废物经营许可证。	2019年5月30日
				2. 该项目尚未完成环保竣工验收。	2. 完成项目环保竣工验收。	2019年6月30日
3	宁夏宁安彩印包装有限公司	涉水环境一般源	生产工艺：原料纸张-胶粘-烘干-裁切-成品。治理设施：25立方米/日污水处理设施1套，危险废物暂存间75立方米。	1. 污水处理设施运行不正常，废水去向不明，台账记录不全、不规范。	1. 规范记录污水处理设施运行记录台账，与处理处置单位签订废水处置协议。	2019年4月30日
				2. 未建立生产用水及出水水量台账。	2. 建立生产用水及出水水量台账。	立即整改
4	宁夏宁宝耐磨铸造有限公司	涉气环境一般源	生产工艺：原料-熔化-浇筑-落砂-冷却-拆模-抛丸-喷漆、烘干-成品。治理设施：布袋除尘设施1套。	1. 该项目仍使用设备老化的冲天熔炼炉及配套环保设施。	1. 对现场熔炼设备工艺进行技改。	2019年5月30日
				2. 未建设涂装车间。	2. 建设涂装车间及配套环保设施。	2019年6月30日

2019年中宁县生态环境保护第二批交办任务清单（县农业农村局）

序号	企业名称	污染源类型	生产工艺及配套污染治理设施	存在环境问题	整改措施及意见	完成时限
1	中垦天宁牧业有限公司	涉气、涉水环境一般源	生产工艺：万头奶牛养殖项目。 治理设施：氧化塘、污水处理站，粪便晾晒场。	1. 厂区东侧粪污贮存池废水未进行处理，且贮存量过大。	1. 建设配套粪污处理设施对粪污贮存池粪水进行处理，降低水位。	2019年5月30日
				2. 未建立生产用水及出水水量台账。	2. 建立生产用水及出水水量台账。	立即整改
2	中宁县恒泰元农牧有限公司	涉气、涉水环境一般源	生产工艺：鸡、生猪规模化养殖。 治理设施：露天粪便晾晒场2处，粪便发酵罐1个。	1. 粪污采取露天晾晒，产生恶臭气体对周边环境造成影响。	1. 建设规范化密闭式粪便晾晒场，并安装臭气净化装置。	2019年5月30日
				2. 粪污发酵罐未建设密闭生产车间。	2. 粪污发酵罐建设密闭式生产车间。	2019年5月30日
				3. 产生污水未建设规范化污水处理设施。	3. 建设配套规范化污水处理设施。	2019年5月30日
				4. 未建立生产用水及出水水量台账。	4. 建立生产用水及出水水量台账。	立即整改
3	中宁县恒和良种奶牛养殖场	涉气、涉水环境一般源	生产工艺：奶牛规模化养殖。治理设施：沉淀池1处。	1. 奶牛养殖项目未办理环境影响评价及相关审批手续。	1. 限期完成奶牛养殖项目环境影响评价及相关审批手续。	2019年4月30日
				2. 未配套建设粪污处理设施。	2. 按照环评要求建设配套粪污处理设施。	2019年6月30日

序号	企业名称	污染源类型	生产工艺及配套污染治理设施	存在环境问题	整改措施及意见	完成时限
4	中宁县兴旺有机肥有限公司	涉气环境一般源	生产工艺：有机肥加工：鸡粪预处理-一次发酵-二次腐熟-外售。治理设施：密闭式发酵车间1处，筛分密闭式车间1处。	1. 未建设封闭式粪便晾晒场。	1. 建设密闭式晾晒场。	2019年5月30日
				2. 晾晒发酵车间未安装臭气净化处理装置。	2. 发酵车间安装臭气净化处理装置。	2019年5月30日
5	宁夏农垦贺兰山奶业有限公司	涉水环境一般源	生产工艺：5000头规模化奶牛养殖。治理设施：100立方/日污水处理设施，氧化塘4座。	1. 贺兰山奶业渠口牧场建设的100立方污水处理设施与养殖产生废水工艺不匹配，超出负荷，不能完全达标处理，存在粪水外排还田现象。	1. 对现有污水处理设施进行技改扩容，确保粪水处理达标排放。	2019年5月30日
				2. 未建立生产用水及出水水量台账。	2. 建立生产用水及出水水量台账。	立即整改

2019年中宁县生态环境保护第二批交办任务清单（县自然资源局）

序号	企业名称	污染源类型	生产工艺及配套污染治理设施	存在环境问题	整改措施及意见	完成时限
1	宁夏国丰建材有限公司	涉气环境一般源	生产工艺：开采-破碎筛分-水洗-成品。治理设施：蓄水池1个，洒水降尘，水洗生产线1条。	1. 水洗砂项目未办理环境影响评价及审批手续。	1. 办理环境影响评价审批手续及环保竣工验收。	2019年4月30日
				2. 筛分工段及传输栈道未密闭。	2. 对筛分工段及传输栈道进行密闭改造。	2019年5月30日
2	宁夏旺源农业科技有限公司	涉气环境一般源	生产工艺：开采-破碎筛分-水洗-成品。治理设施：蓄水池1个，洒水降尘，密闭筛分生产线4条，水洗生产线1条，雾炮车4台。	1. 2条筛分生产线密闭改造尚未完成。	1. 完成所有生产线上料口及传输栈道的密闭改造。	2019年4月30日
				2. 水洗砂项目未完成环保竣工验收。	2. 完成项目环保竣工验收。	2019年6月30日
3	宁夏博通路面材料有限公司	涉气环境一般源	生产工艺：开采-破碎筛分-成品。治理设施：喷淋设施2套，洒水降尘。	尚未完成原料堆场、传输栈道的密闭式改造。	完成原料堆场及传输栈道的密闭式改造。	2019年5月30日

2019年中宁县生态环境保护第二批交办任务清单（县市场监督管理局）

序号	企业名称	污染源类型	生产工艺及配套污染治理设施	存在环境问题	整改措施及意见	完成时限
1	宁夏琪昌源煤业有限公司	涉气环境一般源	生产工艺：煤洗选配送：原煤拉运入库-跳汰-三产品重介洗煤-浮选。治理设施：道路洒水降尘，封闭式原料仓库、喷淋设施、密闭传输栈道。	1. 原料煤露天堆放，部分场地未硬化。	1. 对原料堆场场地进行硬化。	2019年4月30日
				2. 未按环评要求建设封闭式配煤车间、喷淋装置，作业过程中粉尘无组织排放。	2. 规范建设封闭式配煤车间，安装喷淋等降尘设施，硬化堆放场地，禁止露天堆放原料煤。	2019年5月30日
				3. 未完成环保竣工验收。	3. 完成项目环保竣工验收。	2019年6月30日

2019年中宁县生态环境保护第二批交办任务清单（县工业和信息化局）

序号	企业名称	污染源类型	生产工艺及配套污染治理设施	存在环境问题	整改措施及意见	完成时限
1	中宁县隆盛废旧物资回收有限公司	涉气环境一般源	生产工艺：原料钢坯-加热炉-粗轧-中轧-风冷-矫直-精确切割-打包入库。治理设施：脱硫塔1套，布袋除尘1套，3座废水沉淀池，生活废水埋地式处理设施1套。	1. 年产5万吨槽钢生产线使用煤气发生炉等淘汰工艺。	1. 对槽钢项目煤气发生炉环节进行技改替换。	2019年5月30日
				2. 该项目未完成环保竣工验收。	2. 完成项目环保竣工验收。	2019年6月30日
				3. 危险废物暂存间建设不规范。	3. 规范建设危险废物暂存间，张贴标识标牌，规范记录台账。	2019年4月30日

