

附件

中宁县南山森林公园 2022 年春季义务植树基地项目 投资概算审核表

单位：元

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	数量	综合单价（元）	合计（元）	备注
一	工程直接费					3660183.845	
(一)	绿化工程					2210889.44	
1.1	苗木假植	包括挖假植槽、摆放苗木、浇水、保湿、看管、缠膜等	个	51000	1.2	61200	
1.2	树穴开挖土方	树穴 0.8*0.8*0.8m	m³	26112	8.87	231613.44	
1.3	灌木点播		穴	128000	3	384000	
1.4	有机肥	每棵树 1kg	kg	52240	0.8	41792	
1.5	补栽行道树 1	侧柏 H≥2m	株	620	150	93000	
1.6	补栽行道树 2	国槐 D≥6cm	株	620	150	93000	
1.7	种植土换填	树穴 0.8*0.8*0.8m	m³	7680	16.75	128640	换土树穴 15000 个
1.8	苗木养护 1	12 个月，包含水费	株	52240	15.6	814944	
1.9	苗木养护 2	9 个月，包含水费	株	31000	11.7	362700	
(二)	道路工程					197655	
2.1	6 米宽绿化道路	1. 素土夯实;2. 宽 300 厚天然砂夹石路面分层碾压	km	1.875	54000	101250	
2.2	5 米宽绿化道路	1. 素土夯实;2. 300 厚天然砂夹石路面分层碾压	km	1.209	45000	54405	
2.3	6 米过水路面	厚度大于 30cm 的片石堆砌超出路基 2 米，缝隙填砂石料压实。	m	10	1000	10000	
2.4	管涵	16m 长	座	1	32000	32000	

(三)	灌溉工程					949422.39	
3.1	管沟开挖及回填	管沟开挖及回填，管沟深1.3米	m³	7240	12	86880	
3.2	取水栓	De75	个	94	98.1	9221.4	
3.3	聚乙烯 PE100	0.8MPa，De200 安装	m	4001	82.88	331602.88	暗管
3.4	聚乙烯 PE100	0.8MPa，De110 安装	m	3387	25.31	85724.97	暗管
3.5	聚乙烯 PE100	0.8MPa，De75 安装	m	170	11.91	2024.7	立管
3.6	分支管	0.8MPa，De75	m	10314	11.91	122839.74	明敷
3.7	De20 毛管	0.4MPa，De20	m	207345	1.18	244667.1	明敷
3.8	4mmPE 出流管		m	15672	0.3	4701.6	
3.9	滴头		个	52240	0.8	41792	
3.10	阀门井	砖砌，直径 1.8 米	m	8	2261	18088	每个井含阀门
3.11	阀门井	砖砌，直径 1.2 米	m	1	1880	1880	每个井含阀门
(四)	税金					302217.0147	(一+二+三) 9%
二	其他费用					139086.9861	
1	项目监理费					54902.75767	工程造价直接费×1.5%
2	设计费					73203.67689	工程造价直接费×2%
3	审计结算					10980.55153	工程造价直接费×0.3%
	总计	叁佰柒拾玖万玖仟贰佰柒拾元捌角叁分				3799270.831	