

附件

中宁县恩和镇华寺村农村公路项目投资概算审核表

单位: 万元

序号	项目名称	概 算 价 格 (万元)				技术经济指标 (元)			占投资额%
		建安工程	设备购置	其它费用	合计	单位	数量	单位价值	
一	工程费用	412.77	0.00	0.00	412.77				89.23
1	路基	23.80	0.00	0.00	23.80	m³			
1.1	挖方路基	16.70	0.00	0.00	16.70	m³			
	挖土方 (含弃方)	16.70	0.00	0.00	16.70	m³	11224.00	14.88	
1.2	填方路基	7.10	0.00	0.00	7.10	m³			
	利用土方	0.43	0.00	0.00	0.43	m³	705.00	6.05	
	远运利用	6.67	0.00	0.00	6.67	m³	4813.00	13.86	
2	路面	306.74	0.00	0.00	306.74	m²			
2.1	级配砂砾基层	68.51	0.00	0.00	68.51	m²			
	厚 200mm 级配砂砾基层	68.51	0.00	0.00	68.51	m²	34670.00	19.76	
2.2	水泥混凝土面板	224.23	0.00	0.00	224.23				
	厚 200mm 水泥混凝土路面	224.23	0.00	0.00	224.23	m²	28700.00	78.13	
2.3	钢筋	1.66	0.00	0.00	1.66	kg			
	光圆钢筋 (HPB300)	1.41	0.00	0.00	1.41	kg	2326.00	6.05	
	带肋钢筋 (HRB400)	0.25	0.00	0.00	0.25	kg	352.20	7.11	
2.4	路肩培土、土路肩加固	12.34	0.00	0.00	12.34				
	34cm 路肩培土	9.15	0.00	0.00	9.15	m²	6590.00	13.88	
	6cm 天然砂砾加固土路肩	3.20	0.00	0.00	3.20	m²	6590.00	4.85	

3	桥梁涵洞工程	1.47	0.00	0.00	1.47				
3.1	1-0.75 钢筋混凝土管涵	1.47	0.00	0.00	1.47	m	10.00	1474.55	
4	交叉工程	53.20	0.00	0.00	53.20				
4.1	公路与等级公路平面交叉	53.20	0.00	0.00	53.20	处	30.00	17734.24	
5	交通工程及沿线设施	15.12	0.00	0.00	15.12				
3.1	道口标柱	1.70	0.00	0.00	1.70	根	80.00	211.97	
3.2	路侧 C 级波形梁护栏	12.64	0.00	0.00	12.64	m	850.00	148.72	
3.3	标志牌	0.78	0.00	0.00	0.78	块	6.00	1300.09	
6	临时工程	12.43	0.00	0.00	12.43				
二	工程建设其它费用			36.32	36.32				7.85
1	建设单位管理费			7.43	7.43	万元	412.77	1.80%	
2	工程监理费			6.19	6.19	万元	412.77	1.50%	
3	编制清单及招标控制价			1.86	1.86	万元	412.77	0.45%	
4	编制竣工结算			1.65	1.65	万元	412.77	0.40%	
5	招标服务费			1.44	1.44	万元	412.77	0.35%	
6	设计费			10.32	10.32	万元	412.77	2.50%	
7	施工图审查费			0.62	0.62	万元	412.77	0.15%	
8	环评费			1.86	1.86	万元	412.77	0.45%	
9	工程保险费			2.06	2.06	万元	412.77	0.50%	
10	场地准备及临时设施费			2.89	2.89	万元	412.77	0.70%	
三	预备费			13.47	13.47	万元	449.09	3.00%	2.91
四	项目总投资	412.77	0.00	49.80	462.56				

